

Construction d'une piscine

Module CE118 – Management de projet

L'école a décidé de se doter d'une piscine olympique, en sous-sol des nouveaux locaux, prévus pour bientôt.

Les travaux vont commencer le 1^{er} juin et il n'y aura pas de travaux pendant le mois d'août.

Les tâches prévues sont les suivantes :

Codes	Tâches	Antériorités	Durées (j)
A	Excavation	-	5
B	Fondation	A	2
C	Pose de canalisations	B	4
D	Essais en pression	C, G	8
E	Etanchéité	D	9
F	Mise en place de la station d'épuration	A	6
G	Mise en place du chauffage	F	5
H	Raccordement électrique	G	4
I	Sonorisation sous-marine	H	5
J	Dallage	E, I	6
K	Construction des vestiaires	J	8
L	Construction du solarium	J	2
M	Mise en eau	K, L	3

- 1) A quelle date pourra-t-on se baigner dans la piscine ?
- 2) Lors de la pose des canalisations, on apprend que cette opération durera 6 jours de plus que prévu. Cela aura-t-il une influence sur le délai ?
- 3) La direction s'inquiète du respect des délais. Elle propose de se passer de la sonorisation sous-marine. Qu'en pensez-vous ?